

## NIEUWBOUW PROJECT CYRIEL

Projectontwikkelaar Renty & Vanhoutte, focust zich op betaalbare en energiezuinige appartementen, daar is het nieuwste bouwproject Cyriel op de Van Isegemlaan 72 een mooi voorbeeld van. Op 100 meter van het strand, zee en het casino, in het hart van Oostende, op een boogschuit van de groene longen van de stad, dicht bij alle openbare diensten en openbaar vervoer.

Het gebouw bestaat uit een handgelijkvloers met daarboven 6 volwaardige ruime twee slaapkamer appartementen, met terrassen aan de voor en de achterzijde. Een duplex met drie slaapkamers en een zongerichte leefterras van 50 vierkante meter. Ieder appartement wordt voorzien van een ruime bergruimte op het gelijkvloers.

*De appartementen worden afgewerkt verkocht volgens:*

De plannen en tekeningen van de architect volgens goedkeuring stedenbouw.

De technische omschrijving.

De basisakte met bijhorend reglement van mede-eigendom.

Bouwheer:

GROEP RENTY & VANHOUTTE  
Titanic BVBA  
Vindictivelaan 20B  
8400 Oostende  
0477 40 78 77  
francky@renty-vanhoutte.be  
www.renty-vanhoutte.be

Makelaar:

GROEP RENTY & VANHOUTTE  
Vindictivelaan 20B  
8400 Oostende  
059 46 46 00  
[stephanie@renty-vanhoutte.be](mailto:stephanie@renty-vanhoutte.be)  
[www.renty-vanhoutte.be](http://www.renty-vanhoutte.be)

Architect:

ARCHITECTENBUREAU VERLINDE EN PARTNERS  
Oostendestraat 227  
8820 Torhout  
050 21 69 58

Instrumenterende Notaris:

MAES WIM  
Witte Burg 100 – GV01  
8670 Oostduinkerke  
058 53 38 65

## 1 Algemeen

De bouwheer en de architect hebben elk het recht aan de plannen wijzigingen aan te brengen die zij nuttig of noodzakelijk zouden achten, hetzij om ze in overeenstemming te brengen met het gebruik van nieuwe materialen, hetzij om redenen van artistieke, technische, structurele, wettelijke of esthetische aard. Zij worden ter kennis gebracht aan de koper. Dit verkoopplatenboek verschaft de individuele kopers van de particuliere delen een duidelijk en beknopt overzicht van de kwaliteit en de afwerking van het gebouw en zijn omgeving.

## 2 Residentieel karakter

Architectenbureau Verlinde en Partners profileert zich op de markt met kwaliteitsvolle hedendaagse architectuur, met veel aandacht voor veiligheid, gebruiksfaciliteiten, privacy en comfort. Residentie Cyriel biedt een antwoord op de groeiende vraag naar residentiële woonlocaties op topniveau, binnen de onmiddellijke werk - en leefomgeving

## 3 Ruwbouwwerken

### 3.1 Funderingen

De funderingen worden uitgevoerd overeenkomstig de plannen, opgemaakt door de architect en de ingenieur stabiliteit. De aard van de funderingswerken is in functie van de bodemgesteldheid. Teneinde deze te kennen worden er sonderingen uitgevoerd op het terrein.

### 3.2 Riolering & nutsleidingen

Het gebouw is voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel, dit wil zeggen dat het afvalwater gescheiden van het regenwater afgevoerd wordt naar de riolering. De rioleringsputten zullen beantwoorden aan de eisen en voorschriften van de bevoegde diensten van stad Oostende. Het verloop en de sectie van de leidingen wordt bepaald in functie van de af te voeren debieten. De rioleringsleidingen zijn uitgevoerd in kunststof type polyethyleen (PE) aan het plafond in de kelders of in dikwandige PVC buizen, BENOR gekeurd voor buizen in de volle grond. Uitvoering volgens schema en diameters vermeld op het rioleringsplan. De leidingen vertonen een voldoende helling en hebben een doorsnede teneinde een vlugge lozing van het afval- en huishoudelijk water te verzekeren; De aansluiting op de openbare riolering wordt uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van stad Oostende. De nodige wachtbuizen worden voorzien volgens de richtlijnen van de betrokken maatschappijen voor de aansluiting van water, elektriciteit, distributie, gas, telefoon, enz...

### 3.4 Bouwwerken in beton

Alle betonnen constructies worden uitgevoerd volgens de gegevens opgesteld door de stabiliteitsingenieur. Waar mogelijk zullen betonnen constructies in prefab-elementen uitgevoerd worden zoals gevels, kolommen, wanden, platen, balken, terrassen en trappen

### 3.5 Bouwwerken in staal

Waar nodig volgens de stabiliteitsingenieur.

### 3.6 EPB ( Energie Prestatie Binnenklimaat )

De EPB-studie wordt eveneens door de architect opgemaakt, welke zich in deze materie gespecialiseerd heeft. Conform de huidige normen zal het gebouw voldoen aan een E-peil tussen E35 en E45

### 3.7 Voor - en achtergevel

De voor- en achtergevel wordt uitgevoerd in gevelelementen van architectonisch beton in combinatie met traditioneel gevelmetselwerk, volgens vorm en oppervlakte voortvloeiend uit een voorafgaandelijke studie opgesteld door de architect.

### 3.8 Niet dragende binnenmuren

De niet dragende binnenwanden worden uitgevoerd in snelbouwsteen. Waar er een beter akoestisch comfort gewenst wordt zijn de muren ontdebeld en voorzien van minerale wol.

### 3.9 Dragende binnenmuren

Dragende binnenmuren worden opgetrokken in snelbouwstenen of beton. Tussen de appartementen wordt naast de dragende muur een snelbouwsteen van 9 cm gemetst. De spouw hiertussen wordt met minerale wol opgevuld om een betere akoestische isolatie te bekomen.

### 3.10 Isolatie (vocht, thermische en akoestische)

Aan de basis van iedere stenen muur op het gelijkvloers in opstand zal een roofing of gelijkwaardige kunststoffolie geplaatst worden. Het materiaal is ondoordringbaar voor water en heeft een hoge scheur en druk weerstand. De ondergrondse bouwdelen zijn voorzien in beton. De luchtsouw tussen het paramentmetselwerk en de spouwisolatie zal volledig zuiver blijven. Binnen- en buitensouwblad worden verbonden met spouwaken geplaatst volgens de regels van de kunst. In de spouw wordt een thermische isolatie aangebracht van 12 cm isolatie met een  $\lambda$  waarde van  $0,022\text{W/m.K}$

Boven de kelder wordt een uitvulling met Pur voorzien die thermisch isolerend functioneert (dikte in functie van de epb studie). Tussen de verdiepingen wordt gebruik gemaakt van een isolerende mortel (dikte in functie van de epb studie). Deze laag bedekt alle buizen van zowel elektriciteit, verwarming en waterleiding. Daarop komt een akoestische mat waarop de chape wordt aangebracht. De op deze manier bekomen chape heet een "zwevende chape".

### 3.11 Vloerplaten

De vloerplaten zijn van het type predallen, dikte en wapening volgens de specificaties van de stabiliteitsingenieur. In alle appartementen wordt de onderzijde vlak afgewerkt. In de kelder blijft de onderzijde van de draagplaat in zichtbeton.

### 3.12 Dorpels

Alle buitendorpels worden uitgevoerd in blauwe hardsteen of ze vormen een onderdeel van een geprefabriceerd element in architectonisch beton. Ramen op borstweringshoogte worden voorzien van een dorpel in blauwe hardsteen of aluminium, afhankelijk van het concept. De dorpels worden geplaatst op een doorlopende waterkering.

### 3.13 Daken

Op de proper gemaakte draagvloer wordt een laag isolerende mortel gespoten en uitgestreken. Hierop wordt een damp scherm aangebracht waarop thermische isolatieplaten (Pur of Pir, dikte volgens epb studie) komen. De dichting wordt uitgevoerd met kunststof of roofingbanen door een gespecialiseerde aannemer die de nodige garanties kan geven.

### 3.14 Hemelwaterafvoer

De afvoerbuizen van het hemelwater worden deels uitgevoerd in PE (in de kokers en de spouw) en deels in geprepatineerd zink (daar waar ze zichtbaar zijn op de gevel) met aangepaste diameter, inclusief de nodige tapbuizen en verbindingstukken met de riolering.

### 3.15 Terrassen

De balkon terrassen worden vervaardigd in geprefabriceerde fijn korrelig architectonische betonelementen, de vloer is waterdicht. Vorm, kleur en structuur te bepalen door de architect. Een degelijke afwatering is voorzien. De onder- en zijkanten zijn eveneens in architectonisch beton uitgewerkt, tenzij anders vermeld op de plannen.

### 3.16 Pleisterwerken

In de privatieven worden de wanden in bouw - betonstenen en betonwanden worden afgewerkt met pleisterwerk, dat glad wordt afgewerkt. Alle hoeken worden beschermd met hoekijzers. De raam- en deurslagen worden aan de binnenzijde uitgepleisterd. De horizontale plafonds worden eventueel afgewerkt in spuitplamuur. Een plaatselijk vals plafond wordt voorzien daar waar eventuele ventilatiebuizen zouden verlopen in de hal, wc, badkamer en waar nodig, hierin worden de nodige toegangsluiken voor brandkleppen voorzien. Dit verlaagd plafond wordt niet gepleisterd en dient te worden afgewerkt door de schilder van de koper, inclusief plamuren. Onder afwerking van de pleisterwanden door de bouwheer wordt het volgende verstaan. Aangezien zowel de normale als de speciale afwerkingsgraad een aantal oppervlaktegebreken toelaten, zal de schilder genoodzaakt zijn om voorbereidende werken, inclusief plamuren uit te voeren ten einde een verzorgd oppervlakte uitzicht te bekomen dat beantwoordt aan de eisen van de koper. Vanaf de trapplaats naar de kelder, worden er in de kelder geen pleisterwerken voorzien.

### 3.17 Buitenschrijnwerk

Alle buitenschrijnwerk wordt op maat gemaakt. Alle vaste-, draai- en schuiframen zijn aangeduid op de gevelplannen, opgemaakt door de architect. De dubbele beglazing 1.0 (k-waarde) komt de isolatie sterk ten goede. Waar nodig is de beglazing gelaagd. De ramen worden vervaardigd in thermisch isolerende raamprofielen in hoogwaardige PVC of aluminium met duplex-bescherming (zie klimaat). Het kleur wordt bepaald door de bouwheer.

### 3.18 Balustrades

Op de voorgevel wordt er gewerkt met glasbalustrades welke een aangepaste hoogte hebben in functie van de betrokken regelgeving. Helpstructuren zijn in aluminium en passend afgewerkt. Op de achtergevel wordt er ofwel een gelijkwaardig type toegepast of wordt er gekozen voor een staafjesbalustrade (volgens keuze bouwheer).

### 3.19 Inkomdeur van het appartement

De appartement inkomdeuren zijn vlakke, effen branddeuren met een houten omlijsting, klaar om te schilderen. Aangezien zowel de normale als de speciale afwerkingsgraad een aantal oppervlaktegebreken toelaten, zal de schilder genoodzaakt zijn om voorbereidende werken, inclusief plamuren uit te voeren ten einde een verzorgd oppervlakte uitzicht te bekomen dat beantwoordt aan de eisen van de koper. De deuren hebben een brandweerstand van Rf ½ half uur volgens de richtlijnen van de brandweer en volgens de gegevens van de plannen.

### 3.20 Binnendeuren van het appartement

De binnendeuren zijn volledig afgewerkt in EBC witlak met inox scharnieren en L-model deurkruk. De bekleding en omlijstingen zijn eveneens afgewerkt in witlak. Alle onderdelen voldoen aan hoge kwaliteitsnormen. Het deuropervlak van de EBC witlak deur is behandeld door het unieke EBC procédé waarbij de laklaag door middel van elektronen wordt uitgehard. Bijkomende voordelen van deze deurelementen zijn de hoge kleurvastheid en krasbestendigheid. Tussen de inkomhal en de woonkamer wordt steeds een opaal glazen securit deur geplaatst, met witlak omlijsting en rolslot.

### 3.21 Slot en sluitwerk

Het slot en sluitwerk is inbegrepen. De binnendeuren in de appartementen worden voorzien van een slotkast met dag- en nachtslot voor een baardsleutel. De inkomdeuren van de appartementen worden voorzien van een 5-puntsluiting en een spionoog. Ze krijgen ook een dag- en nachtslot voor een eurocilinder.

De deuren van de gemeenschappelijke delen worden ook voorzien van een dag- en nachtslot voor een eurocilinder. Er wordt een speciale, gepatenteerde sleutelcombinatie geïnstalleerd zodat men per appartement maar één toegangssleutel nodig heeft.

## 4 Elektrische installatie

De volledige installatie zal uitgevoerd worden overeenkomstig de bepalingen van de stroom- leverende maatschappijen en de berekeningen van de ingenieur technieken en dit conform AREI. Conform de aanduiding op het elektrisch detailplan en het technisch reglement der elektriciteit bedrijven van België zullen de schakelaars, stopcontacten en lichtpunten worden geplaatst. In onze standaard afwerking zijn op alle nodige plaatsen licht, elektriciteit, teledistributie en telefoon faciliteiten voorzien. Afhankelijk van de wensen van de klant kan er samen met de architect en installateur eventuele wijzigingen in het elektrisch detailplan worden aangevraagd mits verrekening. De gehele elektrische installatie wordt voor ingebruikname gekeurd door een erkend controle organisme.

### 4.1 Elektrische punten en lichtpunten privatieven

De individuele elektrische uitrusting van elk privaat is uitgetekend op het technisch uitvoerings plan van elk appartement. *Deze wordt ter goedkeuring door de koper getekend.*

De stroombekabeling van het gebouw is strikt individueel en van het ingewerkte type hermetisch afgesloten waar de reglementen dit voorschrijven. Verdeelkolommen scheiden de elektriciteit van de gemeenschappelijke en privatieve delen. Elk appartement wordt voorzien van 220 volt op twee fazen. In het teller lokaal in de kelder bevinden zich de hoofdzekering en de individuele tellers, er wordt gebruik gemaakt van een digitale teller. In elk appartement is er een verdeelbord met automatische zekeringen en differentieel schakelaars, vanaf dit verdeelbord vertrekken alle kabels van de lichtsakelaars en contactdozen. Tevens komen alle netwerken en telefoon kabels centraal in de berging terecht, dit maakt een digitaal multimedia of computer concept in het appartement mogelijk. Alle schakelaars, stopcontacten en andere zijn standaard van het merk Niko of gelijkwaardig. Er wordt een individueel zekeringsbord voorzien in de privatieve bergingen.

Er zal een UTP-kabel voorzien worden tot aan het tellergedeelte, voor wasmachines, droogkasten, ... De slimme elektriciteit meter of digitale meter zijn een feit. Men gaat in de toekomst nog een stap verder, we evoluen naar elektriciteitsaanrekeningen in functie van tijdstip van productie door zon, wind, ... Daarvoor komen wasmachines, droogkasten, in aanmerking.

Er zullen glasvezelskabels in functie van de verdeling van data signalen ( beeld, klank, ) geplaatst worden. Het doel is een snellere verspreiding van grote hoeveelheden gedigitaliseerde informatie door de internet verdelers.

## **Standaard wordt het volgende voorzien:**

### **Woonkamer**

- Twee lichtpunten : zithoek en eetplaats
- Aansluitpunt TV distributie
- Aansluiting data / telefoon
- Zes geaarde stopcontacten op plintheogte
- Individuele brand detectie

### **Keuken**

- Eén stopcontact wordt voorzien voor ieder inbouwtoestel
- Vier geaarde stopcontacten boven het keukenwerkblad
- Lichtpunt plafond
- Lichtpunt voor led onder de keukenhangkasten

### **Hal**

- Twee lichtpunten in het plafond
- Eén geaard stopcontact op plintheogte

### **Toilet**

- Eén bewegings detectie

### **Berging (in pandig)**

- Een lichtpunt in het plafond
- Twee geaarde stopcontacten op plintheogte
- Geaard stopcontact voor verwarmingsketel
- Aansluiting ventilatie unit
- Twee geaarde stopcontacten op hoogte voor aansluiting wasmachine / droogkast
- Aankomst alle distributie, telefoon en netwerkkabels
- Zekeringkast

### **Berging (kelder):**

- Eén lichtpunt op het plafond, één stopcontact bij de schakelaar

### **Badkamer**

- Eén lichtpunt plafond
- Bekabeling voor de geïntegreerde verlichting van de spiegelkast
- Twee geaarde stopcontact boven het lavaboblad of voeding stopcontact in de spiegelkast

### **Slaapkamers**

- Eén lichtpunt op het plafond
- Aansluitingspunt TV distributie
- Aansluitingspunt data kabeling
- Vier stopcontacten op plintheogte

### **Buitenverlichting**

- Op terras aan de kant van de Van Iseghemlaan

## **4.2 Elektrische punten en lichtpunten gemene delen**

Volgende elektrische installaties zijn voorzien.

- Voorzieningen voor de liftinstallatie
- Veiligheidsverlichting
- Voorzieningen voor de brandbeveiliging conform de lokale brandweervoorschriften
- Lichtpunten, bewegingsdetectoren en armaturen in de gemeenschappelijke inkomhal
- Lichtpunten werken op bewegingsdetectoren in de trapzalen en gemeenschappelijke hallen.
- Een volledige videofoon installatie verbindt alle appartementen met de inkomhal van het gebouw. Ieder appartement beschikt over een knop voor het bedienen van het elektrisch deurslot. Een belinstallatie met drukknop wordt voorzien aan de inkomdeur van het appartement.
- Tellerkasten volgens richtlijnen van de stroomleverende maatschappij.

## 5 Sanitaire installatie

Aan de intekening van alle badkamers, douchekamers en toiletten is een grondige studie voorafgegaan door de bouwheer en architect. De sanitaire installatie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde plaatsingsfirma aangesteld door de bouwheer. Binnen onze hoogwaardige standaardafwerking en afhankelijk van het type badkamer, douche of toilet zijn er verschillende keuzemogelijkheden; De voorziene afwerking is terug te vinden op het plan en de keuzes worden gemaakt in de toonzaal. Bij andere keuzes of samenstelling gebeuren de eventuele verrekeringen in meer rechtstreeks in de toonzaal van de installateur.

In het technische omschrijving is er info terug te vinden van de gebruikte materialen.

De op de verkoopplannen ingetekende badkamers zijn enkel te beschouwen als mogelijke inrichting.

### 5.1 Leidingen

De toevoerleidingen van koud en warm water in het appartement worden uitgevoerd in PP, PE of VPE (met alu binnenmantel buis in buis (type Alpex of gelijkwaardig). Geen koppelingen in de grond of chape, alle aansluitingen gebeuren in een collector die zich in de berging bevindt en ter hoogte van het aansluitpunt. De afvoerleidingen zijn vervaardigd uit hoge kwaliteit PE of gelijkwaardig.

### 5.2 Waterteller

Uiteraard heeft elk appartement zijn eigen waterteller, deze bevindt zich in het tellerlokaal in de kelder. Het private gebruik wordt na opname van de eigen waterteller rechtstreeks met het nutsbedrijf verrekend.

### 5.3 Toilet

Overal waar voorzien op plan komt een volledig ingewerkt hangtoilet . De spoeling wordt mogelijk gemaakt door een Geberit Sanbloc installatie (of gelijkwaardig). Design kunststof bedieningsplaat aan de buitenkant, spoeltechniek met 2 toetsen voor een spoeling met twee spoelwaterhoeveelheden.

Inbegrepen: Volgens bijlage

- Een papierrolhouder
- Een handwasbakje voorzien van koud water.
- Een wandspiegel

### 5.4 Badkamer meubilair

De uitrusting zoals aangeduid op de plannen is inbegrepen in de verkoopprijs. Volgens het type appartement zijn volgende zaken inbegrepen. Lavabomeubel(s) met 1 of 2 wastafels. Het meubel omvat een spiegelkast en een onderkast, verlichting en stopcontact. Het meubel is voorzien van 1 of 2 mengkranen afhankelijk van het type meubel.

Indien de sanitaire toetstellen en badkamer meubilair niet door de bouwheer Titanic geplaatst dienen te worden wordt een bedrag door de bouwheer Titanic aangerekend aan de koper van 40% van de handelswaarde exclusief BTW.

## 5.5 Badkamer met aanduiding douche of bad

- **Ofwel inloopdouche :**

De volledige beschrijving kunt u terug vinden in bijlage – deze ondergetekende bijlage maakt dan ook integraal deel uit van de verkoopsovereenkomst

- **Ofwel bad.**

De volledige beschrijving kunt u terug vinden in bijlage – deze ondergetekende bijlage maakt dan ook integraal deel uit van de verkoopsovereenkomst

## 5.6 Berging

In de berging word een dubbeldienstkranen KW voorzien (1 voor aansluiting wasmachine en 1 vrije). Tevens is er een afvoer voor de wasmachine aanwezig. De berging is voorzien van een schuifdeur.

## 6 Centrale verwarming

### Algemeen

Het voldoet aan de strenge energienormen welke er op van toepassing zijn. De installatie van de centrale verwarming en productie van het warm water is strikt individueel per appartement.

De privatieven worden individueel verwarmd op aardgas met een individuele gaswandketel met doorstroomwarmwatervoorziening. De verwarmingsketel is van het gesloten type, condenserend, met individuele concentrische rookgas afvoerschouwen voor aansluiting op de CLV schouw. De ketel draagt het HR TOP label hetgeen een garantie biedt op een uiterst laag verbruik. De verwarmingsketel wordt opgehangen in de berging van elk appartement. De verwarmingsketel staat in voor de verwarming via de radiatoren en de productie van warm water. Sturing met buitenvoeler, voorloopvoeler en ruimtevoeler.

### 6.1 Radiatoren (vloerverwarming mogelijk mits meerprijs)

De radiatoren zijn plaatstaal radiatoren. Uitvoering in witte kleur en voorzien van een thermostatische radiator kraan en een ontluchtingsventiel.

Naast de thermostatische kranen, kan men de temperatuur ook nog bijsturen op de ruimte thermostaat.

Volgende temperaturen worden gegarandeerd bij - 10°C en bij regime 75/65/20

Living :	22 graden
Slaapkamer en hal :	18 graden
Badkamer :	24 graden

De radiatoren worden aangesloten rechtstreeks vanuit de muur via een twee pijpsysteem, zo worden ontsierende vloeronderbrekingen vermeden. De leidingen naar de radiatoren zijn van het type VPE met alu binnenmantel, buis in buis (type Alpex of gelijkwaardig). De leidingen vertrekken vanuit collectoren in messing. Andere stijlen en kleuren radiatoren kunnen worden gekozen, al dan niet mits verrekening in meer.

### 6.2 Thermostaat

Er is één centrale modulerende elektronische ruimtevoeler in de woonkamer. Op alle individuele radiatoren komen thermostaatkoppen, op deze manier wordt een optimaal comfort verenigd met een zuinige werking.

Met deze ruimtevoeler kunt u verschillende gewenste temperaturen instellen, voor diverse momenten op de dag en voor de verschillende dagen van de week. Er is tevens een automatische stand.



## 7 Ventilatie

Het ventilatiesysteem wordt uitgevoerd conform de EPB-regelgeving.

Het toegepaste systeem is van het type D voorzien met warmterecuperatie en automatische en volledige bypass. Er wordt mechanische luchttoevoer voorzien in leefruimte en slaapkamers en mechanische afzuiging in natte ruimtes zoals keuken, badkamer, toilet en wasruimte/berging.

De ventilatie-unit staat opgesteld in de berging tenzij anders vermeld op de plannen. Van daaruit bereikt via gegalvaniseerde kanalen de verse lucht de droge ruimtes en wordt de lucht uit de natte ruimtes afgevoerd. De ventilatie-unit recupereert warmte uit de afgevoerde lucht en geeft deze terug af aan het appartement via de toegevoerde lucht.

In alle keukens is een recirculatiedampkap voorzien of gelijkwaardig.

Droogkasten worden niet afgezogen. De koper dient zich te voorzien van een droogkast met ingebouwde condensatie.

## 8 Vloer- en wandafwerking

Het gamma van de vloer- en wandbekleding wordt bepaald door de bouwheer en wordt voorgesteld in de toonzaal van de aangeduide speciaal zaak. De vloer- en wandbekleding wordt geplaatst in overeenstemming met de individueel besproken keuze. De keuze mogelijkheid vervalt naarmate de vordering der werken dit vereist.

De wanden op kelderniveau worden afgewerkt in gladde beton of gevoegd metselwerk (snelbouw of betonsteen) met een industrieel afwerkingsniveau.

### 8.1 Chape & vloerisolatie

Alle vloerbekledingen worden verlijmd op een egale en kwalitatieve cementchape volgens de regels van de kunst. De chape laag zelf wordt gegoten op een laag akoestische- en geluidisolatie, bijkomend worden de kanten opgetrokken om geluidsvoortplanting te vermijden. De akoestische laag bestaat uit twee componenten, een vilt laag en een laag cement vermengt met polystereen korrels. De vilt laag voorkomt de voortplanting van aanrakingsgeluiden en de isolatie laag zorgt voor een zeer goede warmte isolatie.

### 8.2 Vloertegels en plinten

#### 8.2.1 Privatieven

De keuze van de bevloering zal gebeuren uit een standaard pakket bij de leverancier, aangeduid door de bouwheer Titanic. In de lokalen is er een keramische tegelafwerking voorzien, inclusief plint. In de verkoopprijs zijn de vloeren en plinten volgens het standaard pakket geleverd en geplaatst. Indien de koper beslist om de keuze van *niet* standaard formaten of niet het standaard pakket te nemen zal het verschil in plus, het leveren en plaatsen verrekend worden. De verrekening gebeurt door de instalateur in zijn toonzaal.

## 8.2.2 Gemeenschappelijke hallen

De vloer van de gemeenschappelijke delen op het gelijkvloers en de verdiepingen wordt afgewerkt met keramische tegels en plinten, de keuze wordt bepaald door de bouwheer. De vloeren in de kelder worden industrieel afgewerkt.

## 8.2.3 Wandtegels (privatieven)

Volgende is voorzien:

- Bad: muren onder het bad en op de muurdelen waartegen het bad staat.  
Hoogte: ca. 2,00 m  
Douche: op de muren en muurdelen die de douche vormen.  
Hoogte: cfr. hiervoor.
- Toilet: muur waartegen het toilet en het handwasbakje staat.  
Hoogte: ca. 1,20 m en/of hoogte inbouwspoelsysteem.

De muurtegels starten vanaf de vloer (zonder tussengeplaatste plint).

In de keuken worden geen muurtegels voorzien  
Er worden geen wandtegels voorzien in de berging.

## 8.2.4 Laminaat

De keuze en de mogelijkheid van laminaat wordt besproken door de bouwheer Titanic met de koper. Het plaatsen van het laminaat gebeurt door de bouwheer Titanic.

## 8.2.5 Raamtabletten

Alle ramen met borstwering wordenvoorzien van een venstertablet in natuursteen . Alle zichtbare vlakken worden afgewerkt, eventueel zijn keuzes buiten het standaard gamma mogelijk bij de aangeduide leverancier. Mits verrekening van product, levering en plating.

## 8.2.6 Min- en meerprijzen

Er worden geen minprijzen door de bouwheer Titanic verrekend. Bij keuze door de koper van duurdere materialen wordt de meerprijs verrekend in functie van de particuliere handelswaarde van de materialen en in functie van eventuele duurdere plaatsingsmodaliteiten. De facturatie gebeurt door de aangeduide aannemer of aangeduide instalateur.

## 8.3 Terrassen

### 8.3.1 Uitkragende terrassen

Alle zichtvlakken, ook het loopvlak is afgewerkt in architectonisch beton. Het oppervlak is licht uitgewassen of gezuiverd. Dit alles volgens keuze van de bouwheer.

### 8.3.2 Terrassen op dakvormen

Deze terrassen worden afgewerkt met groot-formaat tegels geplaatst op afstandhouders.

## 9 Plafonds

De plafonds (met uitzondering van de bergingen, technische lokalen, garages en standplaatsen) zijn afgewerkt in effen spuitplamuur. Eventuele voegen tussen de predallen worden versterkt, opgevoegd en geëgaliseerd en nadien met spuitplamuur afgewerkt.

## 10 Keuken

### 10.1 Algemeen

Aan de keukeninrichting is een grondige studie aan voorafgegaan, deze vond het evenwicht tussen optimale benutting van de ruimte, voldoende kastruimte en praktisch alledaags gebruik. De keukeninrichting wordt ontworpen, gemaakt en geplaatst door een gekende Belgische keukenfabrikant. Onze standaard keuken biedt vele keuzes qua materialen, kleuren en fronten. In de toonzaal van de fabrikant wordt het keukenplan besproken en de keuzes gemaakt. Indien de keukeninrichting of keuken toestellen niet door de bouwheer Titanic dienen geplaatst te worden wordt een bedrag door de bouwheer Titanic aangerekend aan de koper van 40% van de handelswaarde exclusief BTW.

### 10.2 Keukenmeubilair

De uitrusting zoals aangeduid op de uitvoeringsplannen is inbegrepen in de verkoopprijs. Volgens het type appartement werd er een bijlage voorzien. De volledige beschrijving kunt u terug vinden in bijlage – deze ondergetekende bijlage maakt dan ook integraal deel uit van de verkoopsovereenkomst

### 10.3 Elektrische inbouwtoestellen

Combi - oven : combinatiewerking grill - heteluchtoven - microgolfoven  
Keramische kookplaat met vlakke rand  
Koelkast en vriesvak  
Vaatwasmachine  
Dampkap

## 11 Liftinstallatie

Er wordt een lift voorzien van hoge kwaliteit met onder andere een automatische op- peilstelling, telescopische schuifdeuren en een geruisarme werking. De keuze van deze kwaliteit garandeert een lage onderhoudskost voor de toekomstige mede eigenaars. Deze lift stopt op ieder verdieping, heeft een verdiepingsaanduiding en is gemakkelijk te bedienen. Bovendien zal de liftkooi conform het design van de inkomhal, op een luxueuze manier worden afgewerkt. De vloerbedekking van de liftkooi wordt uitgevoerd in dezelfde betegeling als de inkomhal. De lift zal beantwoorden aan alle voorschriften op het gebied van veiligheid en pas in dienst treden na controle door een erkende controle instantie. De lift is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

## 12 Inkomhal

De inkomhal is voorzien van :

- Brievenbussen met naamplaat met nummering.
- Videofooninstallatie
- Vloerbekleding in keramisch materiaal met bijbehorende plinten
- De deur tussen inkom en sas naar trap en lift is voorzien van een elektrisch slot, te bedienen van in het appartement via de videofoon
- Verlichtingsarmaturen
- Wandafwerking identiek als de tegels, kant brievenbussen
- Schilderwerken
- Spiegel
- Brandmeldknop, brandcentrale, centrale bediening rookluik,...
- Branddetectie op iedere verdieping

### 12.1 Traphal

De traphal doet dienst als gewone trap en is erkend als vluchtweg in geval van brand. De uitvoering verloopt 100% conform de geldende evacuatie normen van de bevoegde instanties. De trappen worden uitgevoerd in gladde beton met kunststof anti-slip neus. Trapleuning in metaal of aluminium is voorzien. Automatische lichtschakelaars met minuterie. De deuren zijn zelfsluitend en zijn geschilderd. In de bovengrondse traphal zijn de muren gepleisterd en geschilderd. De vlakke delen van het plafond worden voorzien van spuitplamuur en geschilderd.

### 12.2 Hal op elke verdieping

De vloeren en plinten in de gemeenschappelijke delen worden gelegd in een passende tegel van duurzame kwaliteit en met oog voor een klassevolle afwerking. De plafonds worden bedekt met een spuitplamuur met een gladde en effen afwerking. De muren, inkomdeuren en deuren naar de traphal worden geschilderd in kleuren die de standing van het gebouw alle eer aan doet. Brandhaspel en brandblusapparaat worden geplaatst in een ingemaakte kast. Op elke verdieping is een automatische lichtschakelaar en minuterie aanwezig. In nood is er een nood verlichtingstoestel. De kosten van elektriciteit en water in de algemene delen wordt vastgesteld door de nutsmaatschappij en wordt verrekend door de syndicus in functie van de in de basisakte vermelde duizendsten.

## 13 Brandbeveiliging

De gebouwen worden opgericht overeenkomstig de wettelijke bepalingen of de gemeentelijke verordening, in voege op datum van de toekenning van de bouwvergunning, om te voldoen aan de eisen betreffende brandbeveiliging.

## 14 Schilderwerken

Er zijn geen schilderwerken noch behang voorzien in de privatieven.  
Voor de gemene delen zijn de nodige schilderwerken voorzien.

## 15 Kokers

De kokers worden gedimensioneerd in functie van de ventilatiebuizen, de gecombineerde luchttoevoer- en verbrandingsgasafvoer van de CV installatie en de andere nutsvoorzieningen.

## 16 Oplevering

Het gebouw wordt bezemschoon opgeleverd, ramen gepoetst met verwijdering van alle puin, afval en vuilnis.

## 17 Signalisatie

De signalisatie volgens de geldende brandweernormen is inbegrepen met onder meer aanduiding niveau in de liftsassen en traphallen, aanduiding vluchtwegen en uitgangen, aanduidingen brandbestrijdingsmiddelen, appartement nummers, benamingen van het complex, benaming gemeenschappelijke lokalen en parkeerplaatsen. Deze worden in samenspraak met de syndicus na de oplevering gemene delen geplaatst.

### C ALGEMENE VERKOOPSVORWAARDEN

#### 3.1 Algemene bepalingen

De prijs is vast er wordt geen prijsherzieningsformule toegepast

De betalingen van de werken geschiedt volgens de vooruitgang van de de werken en is beschreven in de verkoopovereenkomst welke integraal deel uitmaakt van de totale overeenkomst.

De keuring van de producten valt ten laste van de bouwheer. De kopers van de privatieven kunnen hun op- of aanmerkingen enkel bij een ter post aangetekend schrijven of bij het onderteken van de verkoop overeenkomst ter kennis brengen aan de bouwheer Titanic BVBA, Vindictivelaan 20B te 8400 Oostende. Na ontvangst zal de bouwheer de opmerkingen van de koper onderzoeken en de nodige of gewenst maatregelen treffen, de koper wordt op de hoogte gebracht van het gevolg dat er aan gegeven wordt.

De reglementering van het ARAB ( Algemeen arbeidsreglement ), de codex welzijn en de richtlijn T.M.B zijn van toepassing. Uit veiligheidsoverwegingen kunnen de kopers slechts na afspraak en onder begeleiding de werf bezichtigen.

Om de goede realisatie en de kwaliteit van de overeenkomst en de constructies te garanderen worden volgende verzekeringen afgesloten.

Borgstelling voor zover vereist volgens de vigerende wetgeving

ABR verzekering ( waarborg tijdens de uitvoering van de werken voor alle partijen betrokken in het bouwproces)  
Brand, storm en waterschade verzekering ( waarborg tijdens het bouwproces )

De aansluiting van riolering, water, tv distributie, gas en elektriciteit zijn ten laste van de koper, € 3500,00 + BTW per appartement. Voor het opmaken van het postinterventie dossier wordt € 250,00 + BTW aangerekend per appartement. Voor het opmaken van het EPB verslag wordt € 375,00 + BTW aangerekend per appartement. Alle Gemeentelijke, Provincie en Vlaams Gewest taksen op bouwwerken, het aandeel in de kosten basisakte en alle kosten betreffende rechten en erelonen van de notariële akte, de registratierechten en BTW zijn ten laste van de koper en worden aangerekend door de notaris of de promotor bij het verlijden van de authentieke akte. Van zodra de de meters voor de privatieven geplaatst worden, wordt het verbruik doorgerekend aan de kopers.

Het herstel van het voetpad is een last van de aanneming en ten laste van de bouwheer

De voorlopige oplevering of de inbezitneming van een privaatief zal als aanvaarding gelden of zal eraan verbonden zijn.

Conform de wet Breyne geeft de bouwheer een 100 % voltooiing waarborg

Alle tekeningen, schetsen, foto's, voorbeelden etc. zijn puur informatief en niet bindend. Alle vermelde toestellen, merken, series, reeksen etc. zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en aanpassingen.

#### 3.2 Uitvoeringvoorwaarden

Het privaat moet ter beschikking gesteld worden aan de koper binnen de termijn bepaald in de verkoopovereenkomst.

Met het ter beschikking stellen wordt bedoeld dat het verkocht privaat voldoende is afgewerkt om gebruikt te kunnen worden overeenkomstig zijn bestemming. De termijn hiervoor zal nochtans kunnen verlengd worden ingeval de vertraging te wijten is aan een feit dat onafhankelijk is van de wil van de bouwheer. Worden als dusdanig aanzien: staking, zelfs gedeeltelijk, heerkraft voortvloeiende uit oorlog; opstand, moeilijkheden met verkeersdiensten, abnormale vertraging in de leveringen, gebrek aan arbeidskrachten, ongunstige weersomstandigheden, enzovoort deze opsomming is niet beperkend.

In geval de koper niet stipt betaalt, zal de uitvoeringstermijn verlengd worden met eenzelfde aantal dagen als de vertraging in de betaling. De tijdelijke onderbreking brengt een verlenging mee van de termijn, verhoogd met de tijd die normaal nodig is om de werf opnieuw in werking te stellen.

De dagen van weerverlet ( regen, vorst, hevige wind, enz. ) worden opgetekend in de werf verslagen en schorsen de uitvoeringstermijn. Bij discussie omtrent het aantal weerverletdagen kan de koper de officiële tabellen van het KMI opvragen. Er wordt overeengekomen dat als niet-werkbare weerverletdagen wordt beschouwd:

Dagen met en- of minimumtemperaturen onder de 2 graden Celsius

Dagen met meer dan 2 uur regen per etmaal

Dagen met maximum windsnelheden boven de 60 km/u

De verlenging van de termijn is in geen geval een reden tot verbreking van de overeenkomst. Bij gebrek aan oplevering van de privaatdelen in staat van bewoonbaarheid binnen de overeengekomen uitvoeringstermijn, uitgezonderd in gevallen van overmacht, louter toeval of de hierboven gestelde gevallen, heeft de koper recht op een schadevergoeding wegens vertraging, forfaitair vastgesteld per kalenderdag en gelijk aan de normale huurwaarde. Deze schadevergoeding zal verschuldigd zijn bij uitsluiting van gelijk welk ander, vanaf de ingebrekestelling per aangetekend schrijven aan de bouwheer. De voorlopige oplevering stelt een einde aan de verschuldigde schadevergoedingen voor vertraging in de uitvoering.

### 3.3 Plannen en materialen

De plannen die aan de kopers overhandigd worden dienen als basis voor het opmaken van de verkoopcontracten. Zij werden ter goeder trouw opgemaakt door de architect, gecontroleerd en goedgekeurd door de bouwheer, en worden als basis genomen voor de gegevens voortkomend in de notariële akten.

Alle tekeningen of in de technische omschrijving genoemde maten zijn plus minus maten. De verschillen die er zouden kunnen zijn, in min of meer, al overtrof het verschil meer dan één / twintigste, zullen aangezien worden als geoorloofde afwijkingen. In geen geval kunnen partijen zich op deze afwijking beroepen om een vergoeding of een supplement te eisen.

De aanduiding van de meubilering op de plannen is enkel ten titel van inlichting, met uitzondering van hetgene in voorgaande beschrijving gestipuleerd werd.

De bouwheer en de architect hebben elk het recht aan de plannen wijzigingen aan te brengen die zij nuttig of noodzakelijk zouden achten, hetzij om ze in overeenstemming te brengen met het gebruik van nieuwe materialen, hetzij om redenen van artistieke, technische, wettelijke of esthetische aard.

De bouwheer behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de keuze van de materialen voor zover deze wijziging geen nadeel berokken aan de in het verkoopplatenboek voorziene kwaliteit. Dergelijke wijzigingen kunnen voortvloeien economische noodwendigheden (afwezigheid op de markt van de voorzien materialen, minderwaarde in de kwaliteit, onverenigbare verträgen in leveringen, enz.) of om reden van afwezigheid, falen of onvermogen van de leverancier of onderaannemers.

De secties van de kolommen en balken worden bepaald door de ingenieur stabiliteit, onder toezicht van de architect. Zichtbare balken en kolommen zullen als normaal beschouwd worden, evenals sommige leidingen al of niet vermeld op de plannen.

### 3.4 Betalingen

Ieder opeisbaar bedrag moet betaald worden binnen de veertien kalenderdagen na factuurdatum. Aangezien de betalingen eisbaar zijn volgens de verschillende stadia van afwerking, zal het voldoende zijn, ingeval van betwisting, een certificaat van de architect voor te leggen als bewijs dat de werken voldoende gevorderd zijn.

De bouwprijs, te verhogen met de verschuldigde B.T.W. zal betaald worden als volgt :

- 20 % na de grondwerken en fundering
- 10 % na het gieten van de begane grondvloer
- 10 % na het gieten van het bouwvlak van het appartement
- 10 % na het oprichten van de binnenmuren van het appartement;
- 20 % na het onder dak brengen van het gebouw
- 10 % na het plaatsen van de buitenramen
- 10 % na het plaatsen van de elektrische leidingen
- 5 % na het plaatsen van de vloerbekleding
- 5 % bij de voorlopige oplevering

Bij niet betaling binnen de voormelde termijn loopt er van rechtswege en zonder in gebreke stelling in het voordeel van de verkoper een intrest gelijk aan 1,5% per maand vanaf het toesturen van de facturen tot de dag van de werkelijke betaling, onverminderd de mogelijkheid voor de bouwheer alle rechtsmiddelen aan te wenden, zoals ontbinding van de verkoop en de stopzetting van de werken aan het privaatief.

Indien de koper niet betaalt binnen de veertien kalenderdagen na factuurdatum, behoudt de bouwheer zich het recht voor de werken te doen stil leggen tot op het ogenblik dat de eisbare sommen betaald zijn. De uitvoeringstermijn zal tevens verlengd worden met eenzelfde aantal dagen als de vertraging in de betaling, verhoogd met de tijd die normaal nodig is om de werf opnieuw in werking te stellen.

Werken gevraagd door de koper aan de bouwheer Titanic die niet voorzien waren in de verkoopprijs.

Zoals aanvragen van extra offertes, aanpassen van plannen, aanpassen van geplande werken, meerwerken volgens vraag van de koper, meerwerken architect, extra administratie. Worden aangerekend in regie door de bouwheer Titanic aan de koper, en dit aan 50 euro exclusief BTW per uur.

### 3.5 Hypothekeren - vervreemding

Behoudens andersluidende overeenkomst zal de schuldlige gebleven koopsom gewaarborgd zijn door de ambtshalve inschrijving. In geval van ontslag van de inschrijving behoudt de bouwheer het recht om steeds de conventionele inschrijving te vorderen. De kosten van de inschrijving en latere doorhaling zijn in ieder geval ten laste van de koper.

De koper mag zijn eigendom niet vervreemden of bezwaren met hypotheek voor de volledige betaling behoudens schriftelijk akkoord van de bouwheer.

### 3.6 Oplevering

#### 3.6.1 Voorlopige oplevering

Wanneer de privaatieve gedeelten van het verkochte goed voldoende afgewerkt zijn om te kunnen gebruikt worden overeenkomstig hun bestemming, zal worden overgegaan tot de voorlopige oplevering, zelfs wanneer nog kleine onvolmaaktheden bestaan welke binnen de waarborgtermijn kunnen uitgevoerd worden.

Het in bezit nemen, zelfs tijdelijk, het zelf uitvoeren van werken zal aanzien worden als aanvaarding en voorlopige oplevering van het privaatief. Worden als dusdanig aanzien: het aanvaarden van de sleutels van de privaatieve gedeelten, het plaatsen van de meubels, het uitvoeren van inrichtingswerken of binnen schilderwerken. De voorlopige oplevering kan pas plaats vinden na het betalen van alle facturen dit zowel bij de bouwheer als de aannemer installateurs.

Zolang de voorlopige oplevering niet heeft plaats gevonden, is het de koper, tenzij schriftelijke toelating van de bouwheer, niet toegestaan werken door derden te laten uitvoeren. Wordt dit toch gedaan dan zal dit eveneens gelden als aanvaarding en voorlopige oplevering van het privaatief.

In de andere gevallen zal de oplevering geschieden zoals bepaald door de wet, namelijk de bouwheer zal de koper per aangetekend schrijven, of per mail uitnodigen om binnen de vijftien dagen volgend op de aangetekende zending tegensprekelijk vast te stellen dat de werken uitgevoerd werden in overeenstemming met de plannen en de beschrijving van de materialen.

Indien de koper binnen de voorziene termijn van vijftien dagen aan deze uitnodiging geen gevolg heeft gegeven en die binnen de vijftien dagen na aanmaning per deurwaardersexploot om op een bepaalde datum tot oplevering over te gaan niet is verschenen, wordt hij vermoed de voorlopige oplevering te aanvaarden.

Een eventuele weigering van de koper om over te gaan tot de voorlopige oplevering dient te worden gemeld bij een met reden omkleed aangetekend schrijven binnen een termijn van vijftien dagen die volgt op de dag waarop de bouwheer het verzoek tot oplevering per aangetekend schrijven heeft verstuurd.

Als de met redenen omklede weigering om tot de voorlopige oplevering van het werk over te gaan of het te aanvaarden aan de bouwheer werd betekend, kan deze ofwel de redenen van weigering aanvaarden en na de gewenste herstellingswerken te hebben uitgevoerd een nieuwe oplevering vragen ofwel in der minne of gerechtelijk om de benoeming van een deskundige verzoeken die de gegrondheid van de weigering tot oplevering moet onderzoeken en de eventuele kosten der herstellingswerken.

De bouwheer zal zich ertoe verbinden binnen redelijke termijn aan de gegronde opmerkingen van de koper tegemoet te komen, zonder dat deze opmerkingen aanleidingen kunnen geven tot inhouding van gehele of gedeeltelijke factuurbedragen.

Er zal worden overgegaan tot voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen wanneer de werken in zoverre beëindigd zijn dat deze gemeenschappelijke delen de functie kunnen vervullen waartoe zij bestemd zijn.

De voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen zal gebeuren door de syndicus daartoe bijzonder gemachtigd door de algemene vergadering.

De voorlopige oplevering houdt de goedkeuring in van de opgeleverde werken en sluit ieder verhaal voor zichtbare gebreken uit.

De tienjarige aansprakelijkheid vangt aan bij de definitieve oplevering, zowel wat betreft de privatieve als de gemeenschappelijke delen.

### 3.6.2 Definitieve oplevering

De koper zal ten laatste in de loop van 12 de maand na voorlopige oplevering van het privaat gedeelte en voor zover de voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen reeds plaats vond, de bouwheer in kennis stellen per aangetekend schrijven van de opmerkingen welke hij nog heeft in verband met de werken vermeld in het proces verbaal van de voorlopige oplevering en in verband met eventuele verborgen gebreken welke sindsdien tot uiting gekomen zijn.

De bouwheer dient na ontvangst van deze opmerkingen, zijn opmerkingen hierop te formuleren en zich akkoord te verklaren met de koper over de uitvoeringsmodaliteiten van de nog uit te voeren werken. Indien de bouwheer nalaat binnen de twee maanden te antwoorden op de opmerkingen van de koper wordt hij veronderstelt akkoord te gaan. Indien de koper daarentegen nalaat in de loop van de hiervoor bepaalde termijn zijn opmerkingen te formuleren dan wordt verondersteld het appartement zonder voorbehoud definitief aanvaard te hebben.

Eén jaar na de voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen zal worden overgegaan tot de definitieve oplevering ervan. Deze oplevering zal geschieden volgens de modaliteiten in de wet bepaald.

### 3.7 Controle van de werken

De koper kan zich enkel op de werf begeven mits voorafgaandelijke afspraak en vergezeld van een afgevaardigde van de bouwheer, en dit uitsluitend tijdens de werkuren. Deze toegang heeft steeds plaats op eigen risico en zonder dat hij, in geval van ongeval, enig verhaal kan uitoefenen tegen de bouwheer. Tijdens het weekend en de vakantiedagen in de bouwsector, is de bouwplaats niet toegankelijk, zelfs niet op eigen risico

### 3.8 Werken uitgevoerd door derden



Alle werken, uit te voeren door uzelf, door derden, in uw opdracht, kunnen slechts gebeuren na de voorlopige oplevering van uw privaatief en de voorlopige oplevering van de gemene delen. Indien de koper, zonder weten van de bouwheer, werken laat uitvoeren, door derden, in uw opdracht of door uzelf geldt dit als onvoorwaardelijke aanvaarding van de voorlopige oplevering van zijn privaatieve delen. De bouwheer wordt in dit geval ontslagen van alle verantwoordelijkheid en garantie ten opzichte van de kopers voor wat betreft zijn werk en hieraan verbonden uitvoeringstermijnen.

### 3.9 Doorverkoop aan derden.

Bij eventuele doorverkoop van het privaatief door de koper, om welke reden dan ook, en dit nog voor de voorlopige oplevering, zal om administratieve en commerciële redenen een extra vergoeding aan de bouwpromotor verschuldigd zijn van 7500 euro incl BTW. De eerste koper dient echter wel zelf de bankwaarborg af te leveren aan de nieuwe koper en dus over een kredietlijn te beschikken. De bestaande bankwaarborg afgeleverd door de promotor bouwheer wordt dus niet overgedragen bij doorverkoop door de eerste koper.

### 3.10 Erelonen architect

De erelonen van de architect van het gebouw zijn in de verkoopprijs inbegrepen. De koper zal zelf instaan voor betaling van de erelonen van de architect door hem gelast met inrichtingswerken of met wijzigingen aan de oorspronkelijke plannen. Te betalen voor de voorlopige oplevering.

### 3.11 Zettingen van het gebouw

De krimp en zettingsbarsten veroorzaakt door de normale zetting van het gebouw is enerzijds geen reden tot uitstellen van betaling en anderzijds ressorteert dit niet onder de verantwoordelijkheid van de bouwheer en de architect. Het gaat hier immers om verschijnselen inherent aan het gebouw. De bouwheer kan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade door zettingen of ingesloten vocht aan werken uitgevoerd door de koper.

### 3.12 Inbezitneming

De koper mag de gekochte goederen niet in bezit nemen, noch geheel, noch gedeeltelijk of er enig gebruik van maken vooraleer de volledige koopprijs is betaald.

De bouwheer is er niet toe gehouden de woning, het appartement en/of de garage te leveren en de sleutels te overhandigen vooraleer de koper de prijs betaald heeft, overeenkomstig de contractuele bepaalde betalingsschijven.

### 3.13 Onderhoud der gebouwen

De mede eigenaars moeten het gebouw onderhouden overeenkomstig de richtlijnen van de handleiding van het Onderhoud van Gebouwen uitgegeven door het wetenschappelijk en technisch centrum van het bouwbedrijf ( W.T.C.B )

Indien dit niet gebeurt en hierdoor beschadigingen veroorzaakt worden aan gebouwen, zal de bouwheer ontslagen zijn van alle verantwoordelijkheid ter zake.

De syndicus van het gebouw dient het bewijs van het periodieke onderhoud overeenkomstig voormelde richtlijnen te kunnen leveren in geval van betwisting.

### 3.14 Volmacht

De kopers geven onherroepelijk volmacht aan de bouwheer om namen en de statuten van het gebouw te wijzigen of te verbeteren, alle akten te ondertekenen, voor zover deze wijzigingen of verbeteringen geen betrekking hebben op hun privaatief.

3.15 Huidige geschreven overeenkomst omvat alle gemaakte afspraken tussen beide partijen. Er zijn geen aanvullende mondelinge overeenkomsten.

Voor akkoord

Voor akkoord

De bouwheer,

De koper,